

**Приложение № 2 к Документации по запросу
предложений № 05-21уждт**

Утверждаю:

Технический директор - Главный инженер ООО
«УЖДТ УС-604»

 С. Л. Никитин
« 29 » августа 2021г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту железнодорожных путей

1. Перечень работ и объектов

Средний ремонт подъездных железнодорожных путей ООО "УЖДТ УС-604" к складу МВСП: ж.д. пути №8 L=415м (инв. № 166) и № БЗ №2 L=500м (инв. №167).

2. Общие требования

2.1. Цель выполняемых работ, основание для выполнения работ

В связи с необходимостью приведения железнодорожных путей в техническое состояние, соответствующее нормативам, с целью обеспечения безопасности движения поездов и соблюдения технических условий.

2.2 Требования к месту выполнения работ

2.2.1 Ремонт путей выполняться раздельным способом со сплошной заменой рельс и шпал.

2.2.2 Ремонтные работы по разборке пути, монтажу рельсошпальной решетки (рельсы Р38), шпалы деревянные), выправке и отделке пути производятся по технологическим картам, ППР.

2.3 Требования к срокам выполнения работ

Сроки выполнения ремонта железнодорожных путей:

Начало выполнения работ – 15.09.2021.

Окончание выполнения работ – 15.10.2021.

2.4. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и другим правилам

2.4.1 Перечень основных нормативных и технических документов обязательных для выполнения при подготовке и проведению работ:

2.4.1.1 Федеральный закон №17-ФЗ от 10.01.2003 г «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

2.4.1.2 Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования. Утв. приказом МПС РФ от 18 июня 2003 года № 26;

2.4.1.3. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Утв. приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286 (в редакции Приказа Минтранса РФ №54 от 09.02.18г.);

2.4.1.4 СНиП 32-01-95 «Ж/д колея 1520 мм».

2.5 Требования к организации работ

2.5.1 Организация работ производится в соответствии с Правилами эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования, утв. приказом МПС РФ от 18 июня 2003 года № 26, Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утв. приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286, инструкциями по обслуживанию и эксплуатации ж/д путей.

2.5.2 Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ.

2.5.3 Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

2.6 Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

2.6.1 Работы производятся на эксплуатируемых железнодорожных путях, расположенных на производственной площадке действующего предприятия.

2.6.2 Работы на объекте должны осуществляться Подрядчиком с соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда, государственных стандартов системы безопасности труда, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правил по режиму предприятия.

2.6.3 Соблюдение требований «Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» (приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. №286) и «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).

2.6.4 Наличие у руководителей и специалистов Подрядчика аттестации (удостоверений, копий протокола комиссии) по вопросам безопасности с проверкой знаний ответственного за безопасное производство работ:

а) общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативно – технических документах:

Б.9 – требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям.

2.7 Иные требования

Подрядчик обязан осуществлять сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате ремонта, не реже одного раза в неделю за счет собственных средств, собственным транспортом. Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении ремонтно - строительных работ, осуществляет Подрядчик.

3. Требования к Подрядчику

3.1. Ответственность Подрядчика:

3.1.1 За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком, либо соразмерного уменьшения стоимости Работ.

3.1.2 Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (технических средств, оборудования) по причине неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.

3.1.3 Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику.

4. Требования к выполнению работ

4.1 Требования к видам и объемам выполняемых работ

4.1.1 Содержание и объемы работ указаны в Ведомости работ (Приложение № 1 к ТЗ):

Средний ремонт железнодорожных путей к складу МВСП ООО «УЖДТ УС-604» - замена шпал (эпюра 1600), доведение толщины балластного слоя до норматива, регулировка стыкового зазора, пробивка, рихтовка, установка путей в плане и профиле, доведение толщины балластного слоя до норматива. Костыли меняются на новые.

4.1.3 Все работы выполняются с использованием материалов Подрядчика.

4.2 Требования к последовательности выполнения этапов работ

До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить и согласовать с Заказчиком проект производства работ. В состав ППР входит календарный план (график) производства работ. Подрядчик выполняет работы, согласно данному календарному плану.

4.3 Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам

4.3.1 Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. Материалы должны удовлетворять требованиям, предъявленным к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации и возможности проведения работ, иметь документацию на русском языке. Все поставляемые (применяемые) для проведения работ новые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно – эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В случае поставки материалов подрядчиком, копии сертификатов должны быть представлены заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов.

4.3.2 Материалы поставки Заказчика (давальческие) передаются представителю Подрядчика по доверенности на основании накладной на отпуск материалов на дачальческой основе (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору). После выполнения работ с использованием дачальческих материалов Подрядчик предоставляет Заказчику Отчет об их использовании (по форме Приложения № 3 к Договору подряда). При приемке-передаче выполненных работ стоимость дачальческих материалов подлежит исключению из стоимости работ, выполненных по договору в актах приемки-передачи выполненных работ по форме КС-2, в случае, если они были включены в локально-сметный расчет в качестве материалов поставки Подрядчика.

Неизрасходованные дачальческие материалы подлежат возврату по акту возврата, который содержит все обязательные реквизиты первичного документа и составлен по утвержденной Заказчиком форме. В случае если остатки неиспользованных материалов остаются у Подрядчика, стоимость их подлежит оплате, либо зачету в счет выполненных работ.

4.3.3 Подрядчик должен иметь производственную базу. Поставка материалов, инструментов и оборудования, применяемых для проведения работ (за исключением дачальческих материалов Заказчика) осуществляется Подрядчиком.

4.3.4 Все поставляемые сторонами материалы и оборудование должны иметь документы, подтверждающие их происхождение.

4.3.5 Подрядчик обязан передать Заказчику по Акту приема-передачи демонтированные в процессе ремонта материалы (скрепления) (б/у). Транспортировка демонтированных материалов производится на склад собственника объекта - ООО «УЖДТ УС-604».

4.4. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

4.4.1 Сметно-договорная документация в формате, утвержденном Заказчиком

4.4.1.1 Сметная стоимость ремонтных работ определяется с учетом «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкций, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №421/пр от 04.08.2020г., а также прочими нормативно-правовыми актами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных

нормативов (ФРСН), формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 октября 2017г. №1470/пр (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14 мая 2018 г., регистрационный № 51079).

Сметная документация в предложениях участников закупочной процедуры, может быть рассчитана базисно-индексным или ресурсным методом.

При расчете базисно-индексным методом - с использованием сметных норм, территориальных единичных расценок (ТЕР Красноярского края, утв. Приказом Министерства строительства и архитектуры Красноярского края от 12.11.2010 № 237-О) и индексов изменения сметной стоимости для базового района РФ (Красноярский край, 3 зона) к элементам прямых затрат.

При расчете ресурсным методом - с использованием сметных норм и текущих цен на ресурсы.

Накладные расходы и сметная прибыль определяются, в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения ФРСН.

4.4.1.2 Форма предоставления сметной документации – не устанавливается, должна соответствовать выбранному методу расчета.

4.4.2 Документация лицензионного и разрешительного характера

Для проведения работ, планируемых настоящим техническим заданием, участник закупки обязан быть членом СРО и предоставить в составе заявки выписку из реестра членов СРО (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулирующей организации»), членом которой является участник закупки. Выписка из реестра членов СРО должна быть выдана не ранее, чем за месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Уровень ответственности участника закупки, указанный в выписке из реестра членов СРО, должен обеспечивать выполнение обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в размере, не ниже начальной (максимальной) цены закупки, либо цены заявки участника.

4.4.3 Отчетная документация (в т.ч. по приемке выполненных работ)

4.4.3.1 Документацией, подтверждающей выполнение работ, являются:

- Акт о приемке Работ,
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),
- Счет-фактура (по форме приложения № 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137);

4.4.3.2 По окончании выполнения работ по договору Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительно-техническую документацию.

Исполнительная документация по ремонту ж/д путей должна содержать, документы, в соответствии с Приложением №1 к «Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» (приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. №286), для соответствующего вида ремонта и в соответствии с проектом Договора подряда.

Кроме этого, в составе исполнительной документации по капитальному ремонту должны быть предоставлены копии документов, подтверждающих соответствие использованных при капитальном ремонте материалов (изделий, оборудования) требованиям, установленным действующими на территории РФ нормативными документами (паспортов (сертификатов)

качества, технических паспортов, при необходимости, товарно-транспортных накладных), поставленных Подрядчиком.

4.5 Требования к гарантийным обязательствам

4.5.1 Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе оборудование и материалы предоставляются в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил в течение срока действия договора подряда.

4.5.2 Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается – не менее 60 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ, а на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

4.5.3 В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по требованию Заказчика для устранения возможных дефектов, неисправностей в течение двух суток.

4.5.4 Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводилось устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок – равный основному гарантийному сроку.

5. Требования к критериям рассмотрения предложения Участника.

5.1 Критерии отборочного этапа.

Номер критерия	Наименование критерия	Требования заказчика работ
1	Участник конкурентной закупки должен иметь опыт осуществления за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, работ аналогичных предмету закупки.	Подтвердить документально в составе Заявки по установленной в закупочной Документации форме
2	Наличие выписки из реестра членов СРО в соответствии с п. 4.4.2 настоящего ТЗ.	Подтвердить документально в составе Заявки


6. Приложения:

Приложение 1 - Ведомость работ на Средний ремонт подъездных железнодорожных путей ООО "УЖДТ УС-604" к складу МВСП: ж.д. пути №8 L=415м, (инв. № 166) и № БЗ №2 L=500м, (инв.№167).

Согласовано:

Начальник службы пути

[должность]


[подпись]

О. В. Соловьев


[расшифровка]

09.08.2021

[дата]

Зам. генерального директора
по экономике

[должность]


[подпись]

С. В. Москвич

[расшифровка]

09.08.2021

[дата]